

Foto: Tanja Hippe

Das modern gestaltete Objekt ist in konventioneller 2-schaliger Massivbauweise errichtet und besteht aus zwei parallelen, leicht versetzten Riegeln mit Satteldächern und einem Mittelflur mit verglastem Flachdach. Der vordere Baukörper ist eingeschossig und birgt die Funktionsbereiche, der hintere Baukörper ist 2-geschossig und birgt die privaten Aufenthaltsräume. Das Gebäude entspricht dem KfW-Effizienzhaus 55-Standard und hat eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und zentrale Lüftungsanlage, eine PV-Anlage mit Batteriespeicher und Wallbox für Elektromobilität.

64 LEER

FINFAMILIENHAUS

Logabirumer Anger 21 26789 Leer

TREFFPUNKT am Objekt

FÜHRUNGEN 10:00 11:00 12:00 Uhr

BAUHERRIN

Hilke Hartema

Birun Ercan (3E Architektur)

Fertigstellung 12.2022